Basic POROCELL szett 4,00 x 8,00 x 1,50m





Kiváló ár-érték arányú Basic POROCELL medence szett 4,00 x 8,00 x 1,50m méretben. Kiváló h?szigetelés, gyors és egyszer? építhet?ség otthonába.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:1.707.092 Ft

Ár kedvezménnyel1.344.167 Ft

Fogyasztói ár1.707.092 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 1.344.167 Ft

Kedvezmény

Adó összege 362.925 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQUASHOP

Leírás

100% EREDETI GYÁRI TERMÉK AQUAMANIAC MIN?SÉGBIZTOSÍTÁS

Komplett Basic POROCELL polisztirol zsaluköves medence szett 4,00 x 8,00 x 1,50 méteres méretben, kiváló h?szigetel? tulajdonságokkal és stabil szerkezeti felépítéssel.

MEDENCE MÉRETE 4,00 x 8,00 m	OLDALFAL MAGASSÁGA 1,50 m	SZERKEZETI ANYAG POROCELL polisztirol	CIKKSZÁM 181521

Magas min?ség?, h?szigetelt polisztirol zsaluköves medence test szakszer? kivitelezéshez

A Basic POROCELL szett modern technológiájú, EPS (expandált polisztirol) zsalúkövekre épül? medencekonstrukció, amely kiemelked? h?szigetel? képességgel bír a hagyományos betonmedencékkel szemben. A zsaluelemek bels? üregei vasalással és szerel?beton kitöltéssel monolitikus, rendkívül szilárd szerkezetet alkotnak, amely ellenáll a földnyomásnak és a jég hatásainak is.

A mérnöki tervezés? rendszer jelent?sen csökkenti a h?veszteséget a medence falain keresztül, így a víz h?mérséklete hosszabb ideig fenntartható, ami gazdaságosabb üzemeltetést eredményez f?tési rendszerek alkalmazása esetén. A sima bels? falfelületek el?készítik a terepet a fóliázási munkálatokhoz, minimálisra csökkentve a simítási hibák esélyét.

A szakszer? beépítés során alapvet? fontosságú a stabil vasbeton alaplemez elkészítése, a függ?leges és vízszintes acélvasalás el?írás szerinti elhelyezése, valamint a beton pontos tömörítése a zsaluelemekben. A gépészeti elemek (szkimmerek, befúvók) helyét a falazás fázisában pontosan ki kell hagyni a tökéletes vízzáróság és hidraulikai áramlás érdekében.

? Mérnöki és konstrukciós el?nyök az Aquamaniac kínálatában:

- **Kiváló h?szigetelés:** Az EPS anyag magas h?szigetel? értéke révén csökken a medencevíz leh?lési üteme.
- **Monolitikus szilárdság:** undefined
- **Gyorsabb szerelhet?ség:** A moduláris zsaluelemek könnyen méretre vághatók és gyorsan összeilleszthet?k.
- **Pontos illeszkedés:** Gyári rendszerkomponensek a precíz 4x8 méteres medencetest kialakításához.
- **Fóliabarát felület:** Könnyen el?készíthet? bels? falfelület a medencebélés (fólia) pontos rögzítéséhez.

Hivatalos Gyártói M?szaki Paraméterek

Gyártó és típus:	AQUASHOP Basic POROCELL
Gyári cikkszám:	181521
Medence szélesség:	4,00 m
Medence hosszúság:	8,00 m
Oldalfal magasság:	1,50 m
Szerkezeti anyag:	Nagy s?r?ség? expandált polisztirol (EPS)
Alkalmazás:	Földbe süllyesztett úszómedence vázszerkezet
Gyári felszereltség:	POROCELL zsaluelemek a teljes kerületre

Ajánlott kiegészít?k a szakszer? beépítéshez az Aquamaniac kínálatából

A termék szakszer? szereléséhez és megbízható m?ködéséhez az alábbi közvetlenül kapcsolódó szerelvényeket javasoljuk:

Flexibilis PVC cs? 50 mm A gépészeti cs?hálózat kiépítéséhez és a sz?r?rendszerhez való csatlakozáshoz elengedhetetlen a földbe fektethet? nyomásszabályos cs?. **Megnézem a kínálatban ?**

Gépészeti sz?r?homok A medence vizének tisztántartásához nélkülözhetetlen homoksz?r? tartály feltöltésére szolgáló sz?r?töltet. **Megnézem a kínálatban ?**

Tejsavas PVC ragasztó és tisztító A medence gépészeti idomok, szelepek és PVC csövek szivárgásmentes, nyomásálló ragasztásához szükséges. **Megnézem a kínálatban ?**

? Medencetechnika | Úszómedence rendszerek szakért?i jótanács a beépítéshez:

- **Alapozás:** Mindig készítsen legalább 15-20 cm vastag, duplán vasalt beton aljzatlemezt a medence alatt a süllyedések elkerülése érdekében.
- **Betonozás:** A polisztirol zsalukövek betonmalteres kitöltését fokozatosan, soronként végezze, hogy a nyomás ne mozdítsa el az elemeket.
- **Gépészeti átvezetés:** A falon átmen? szerelvényeket (befúvók, szkimmer) még a betonozás el?tt pontosan rögzíteni kell a zsaluzatban.