

Porocell Big EndBlock K típus falazó elem





Speciális Porocell Big EndBlock K típus falazó elem a medencefalak végz?déseinek és sarkainak professzionális lezárásához.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:443 Ft

Ár kedvezménnyel349 Ft

Fogyasztói ár443 Ft

Fogyasztói ár adó nélkül 349 Ft

Kedvezmény

Adó összege 94 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQUASHOP

Leírás

Porocell falazóelemek

A Porocell medencék az egyszer? illesztési kialakításuknak köszönhet?en alkalmasak a saját kez? építésre is, szükségtelenné válik a zsaluzás és szigetelés is. A rendszert alkotó téglák nagy s?r?ség? extrudált polisztirolból készülnek, és f?résszel, vagy késsel 25 centiméterenként vágható. Minden beépítend? medenceelem, mint a szkimmer, befúvó, világítótestek, ellenáramoltató készülék, könnyen és precízen beépíthet?ek. Ez a rugalmas megmunkálhatóság, nagy szabadságot enged a medence formavilágának kialakításában, alkalmazkodva a medence méretéhez is.

A h?, közel 80%-a a vízfelületen keresztül távozik. Ennek ellenére nagyon ajánlott a medence falait is szigetelni. A Porocell téglák segítségével gyorsabb melegszik fel medencénkben a víz, ezáltal a fürd?szezon hamarabb kezd?dhet, és hosszabb a nyár végi szezon is. A Porocell medencék a természetes napenergiát a medence felf?tésére hasznosítják. Egy medencefedéssel kiegészítve a Porocell medencét, jelent?sen meghosszabbítható a fürd? szezon. Energiatakarékos h?szivattyúval b?vítve a rendszert, a fürd?zés élményét messze hosszabban élvezheti, mint más típusú medencében.
A fal ezen tulajdonsága a h?mérsékleti változásoktól is függ , mint pl. feszülések, vagy fagyhatások, amelyek a medence falát és a bélésfóliát is megrongálhatják. A Porocell rendszer ezzel szemben ezt megakadályozza, a feszültségeket elnyeli.

Telepítés

Egy vasbeton alapon helyezzük el a rendszert alkotó téglákat amiket betonacéllal er?sítünk és mixer betonnal feltöltünk. A medencefalon és az alapon egy geotextilia réteget helyezünk el. Amennyiben el?regyártott fóliával béleljük a medencét a medenceperemen akkor egy m?anyagprofilt rögzítünk, amely a medencefólia könny? felhelyezését teszi lehet?vé.

Jellemz?k

- Kitöltési térfogat: 0,083 m³ (83 liter beton szükséges 1 db Bigblock feltöltéséhez)